

# Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“

Ausbau der Herbert-Grillo-  
Gesamtschule als Stadtteilschule -  
Umsetzung von Teilmaßnahme 2 -  
„ Energetische Sanierung und  
barrierefreier Ausbau der  
Bestandsgebäude inkl. Turnhalle “

Im Rahmen des erarbeiteten integrierten  
Handlungskonzeptes für Duisburg-Marxloh ist die  
„Stärkung des Bildungsstandortes Marxloh“ eines  
der Leitziele. Als wesentliche Maßnahme erfolgt  
der Ausbau der Herbert-Grillo-Gesamtschule als  
Stadtteilschule durch die Teilmaßnahme 2  
„ Energetische Sanierung und barrierefreier  
Ausbau der Bestandsgebäude inkl. Turnhalle “.

Im Schulgebäude A wurden in allen Klassenräumen und Fluren zur  
Verbesserung des Schallschutzes (Barrierefreiheit) Akustikdecken  
eingebaut.

Im Schulgebäude B und C aus den 1920er Jahren, die beide unter  
Denkmalschutz stehen, wurden die Ziegelfassaden aufwendig  
gereinigt und instand gesetzt. Bei beiden Gebäuden wurden die  
Holzfenster und Außentüren einschließlich der erforderlichen Putz-  
und Malerarbeiten ausgetauscht. Bei dem Gebäude B wurde die  
Dachfläche saniert, bei dem Gebäude C komplett erneuert und es  
erfolgte der Einbau einer Dämmung der oberen Geschossdecke.  
Diese energetischen Maßnahmen wurden mit der unteren  
Denkmalbehörde der Stadt Duisburg abgestimmt.

Die Sporthalle an der Gertrudenstraße aus dem Jahr 1979 wurde  
kernsaniert und barrierefrei umgebaut. Ein Behinderten-WC wurde  
eingebaut, die Türöffnungen wurden verbreitert, Akustikdecken  
wurden eingebaut und die Ein- und Ausgänge im Rahmen der  
Außenarbeiten barrierefrei umgebaut. Die Fassade, die  
Fensteranlagen, die Flachdachflächen und auch die Lüftungsanlage  
wurden gemäß der Energieeinsparverordnung erneuert und die  
Heizung wurde von Gas auf Fernwärme umgestellt.

Außerhalb der Förderung fand auf Kosten der Stadt Duisburg für  
ca. 350.000,00 € die komplette Sanierung der Dusch- und WC-  
Bereiche statt und es erfolgte der Austausch des Sportbodens, der  
Geräteraumtore, der Innentüren, und der wandhängenden  
Sportgeräte.



Zur Energieeinsparung fand in allen Gebäuden ein  
Austausch der vorhandenen Leuchtmittel durch LED-Technik  
und ein Austausch der Mess-, Steuer- und  
Regelungstechnik, um die Effektivität der Heizungsanlage zu  
steigern, statt.

**Baubeginn:** April 2021

**Fertigstellung:** Mai 2024

**Investitionsvolumen:** ca. 4,5 Mio. Euro

**Projektleitung, Planung, Bauleitung**  
Immobilien-Management Duisburg